



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Rua Luiz Maria de Franca, 51 – Pasto Novo


Mari – Paraíba – CEP. 58.345-000

CNPJ 09.047.935/0001-06

Email: a3tltda@hotmail.com

361


GOVERNO DA PARAÍBA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA  
PARAÍBA- SUPLAN/PB  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 80/2019



ÍNDICE

1. Carta Proposta
2. Planilha Orçamentária
3. Cronograma Físico-Financeiro
4. Quadro Demonstrativo de Taxa de Composição de BDI
5. Declaração de Adoção da Taxa de BDI do Órgão
6. Declaração de Mão de Obra Local
7. Declaração de Sentenciados
8. Declaração de PGRCC
9. Termo de Encerramento


Mari-PB, 29 de novembro de 2019

  
SEVERINO FRANCISCO PEREIRA  
RG 1.235.335 SSDS-PB  
CPF 632.031.894-53  
SÓCIO DIRETOR

01/09

361

GOVERNO DA PARAÍBA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA  
PARAÍBA – SUPLAN/PB  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 80/2019 ✓

**CARTA PROPOSTA**

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SUPLAN  
TOMADA DE PREÇOS Nº 80/2019  
RECUPERAÇÃO DA VILA OLÍMPICA PARAHYBA, EM JOÃO PESSOA/PB

A A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 09.047.935/0001-06 sediada no  
(a) Rua Luiz Maria de Franca, nº 51, Pasto Novo, Mari-PB, tendo examinado o Edital, vem  
apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R\$ 1.984.239,06 ✓  
(Um milhão noventa e oito e quatro mil duzentos e trinta e nove reais e seis  
centavos).

Outrossim, declara que:


- a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais),  
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos  
necessários à perfeita execução de toda a obra;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias,  
contado da data final prevista para sua entrega;
- c) que os serviços serão executados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da emissão  
da ordem de serviço.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte,  
observadas as condições do EDITAL.

  
**A3T CONST. INCORP. LTDA**

**José Teptônio Dantas Leite**  
CPF 262.645.444-34 CREA 160.361.864-3  
Engº Civil-Resp. Técnico

Mari-PB, 29 de novembro de 2019

  
**SEVERINO FRANCISCO PEREIRA**  
RG 1.235.335 SSDS-PB  
CPF 632.031.894-53  
SÓCIO DIRETOR

02/19



Tipo Obra: RECUPERAÇÃO

Obra : 13280 - RECUPERAÇÃO DA VILA OLIMPICA PARAHYBA, JOAO PESSOA-PB

Descrição: OBS.: ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUIDOS NO SERVICOS


Data Base: 201 - SINAPI - JANEIRO 2019 - DESONERADO

Localidade: JOAO PESSOA

Órgão: SEC. EST. JUV. ESPORTE E LAZER

Data de Abertura: 29/11/2019

Rua Luiz Maria de Franca, 51 - Posto Novo  
Mari - Paraíba - CEP. 58.345-000  
CNPJ 09.047.935/0001-06



BDI (%): 27,50/suplan

BDI Equipamento (%): 0,00/suplan

Total: R\$ 1.984.239,06

Encargos Sociais (%): 87,29/suplan

DADOS UTILIZADOS PELA EMPRESA: BDI SERVIÇOS: 27,50%/SUPLAN BDI EQUIPAMENTO: 0,00%/SUPLAN ENC SOC HORISTA: 87,29%/SUPLAN ENC SOC MENSALISTA: 49,27%/SUPLAN

Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
<b>1 ETAPA UNICA</b>								<b>1.984.239,06</b>
<b>1.1 SERVICOS PRELIMINARES</b>								<b>94.518,11</b>
1.1.1	132583	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	339,49	4.073,88
1.1.2	163376		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	SINAPI	MES	6,00	515,10	3.090,60
1.1.3	150130		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	SUPLAN	MES	6,00	584,84	3.509,04
1.1.4	137045	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	1.357,00	0,97	1.316,29
1.1.5	163690	7179/ORSE	TAPUME EM CHAPA DE ZINCO GALVANIZADO COM 2,00M DE ALTURA FIXADO COM BARROTE 3 X 3", INCLUSIVE PORTAO DO MESMO MATERIAL.	SINAPI	M	370,00	107,41	39.741,70
1.1.6	161645	577046	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	SINAPI	M2	300,00	7,46	2.238,00
1.1.7	163248		ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA A DIESEL, DIMENSOES 0,80 X 1,80M, ALCANCE HORIZONTAL = 15,70M, ALTURA DE TRABALHO = 26,00M E CAPACIDADE DE CARGA = 230KG COM OPERADOR	SINAPI	MES	3,00	13.516,20	40.548,60
<b>1.2 ADMINISTRACAO LOCAL</b>								<b>74.671,22</b>
1.2.1	166491	013280	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	SUPLAN	UN	6,00	6.598,94	39.593,64
1.2.2	166492	013280	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	SUPLAN	UN	6,00	1.895,64	11.379,84
1.2.3	166493	013280	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	SUPLAN	UN	1,00	3.840,87	3.840,87
1.2.4	166494	013280	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS	SUPLAN	UN	6,00	2.879,77	17.278,62
1.2.5	166495	013280	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPLAN	UN	1,00	2.578,25	2.578,25
<b>1.3 DEMOLICAO</b>								<b>12.265,50</b>
1.3.1	150747		DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO, INCLUSIVE LAJE DE IMPERMEABILIZACAO.	SINAPI	M2	373,63	20,37	7.610,84
1.3.2	153896		RETIRADA DE LUMINARIAS	SUPLAN	UN	85,00	4,41	374,85
1.3.3	154935	97663	REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	37,00	7,85	290,45
1.3.4	154904	97631	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	339,85	2,11	717,08
1.3.5	164688		RETIRADA/DEMOLICAO DE COBERTA EM TELHA DE POLICARBONATO	SINAPI	M2	52,80	7,51	396,53
1.3.6	163853		DEMOLICAO/RETIRADA/REMOCAO DE PISO EM CERAMICA/PORCELANATO/MOSAICO/LADRILHO*	SINAPI	M2	4,80	10,95	52,56
1.3.7	162367	581508	REMOCAO DE PINTURA LATEX/PVA (RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVARACAO)	SINAPI	M2	424,80	5,56	2.361,89
1.3.8	154906	97633	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	30,00	15,41	462,30
<b>1.4 MOVIMENTACAO DE TERRA</b>								<b>5.691,68</b>
1.4.1	160431	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADEATE 1,50M - DESONERADO	SINAPI	M3	51,41	41,29	2.122,72
1.4.2	161069	73964/005	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	SINAPI	M3	31,00	41,76	1.294,56
1.4.3	152199		ATERRO MANUAL DE CAIXAO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPALHADO E APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M	SUPLAN	M3	17,17	128,25	2.202,05
1.4.4	133517	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	SINAPI	M3	0,72	100,48	72,35
<b>1.5 FUNDACAO</b>								<b>7.526,98</b>
1.5.1	146921	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,15	263,76	303,32
1.5.2	160149		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA;	SINAPI	M3	6,88	1.049,95	7.223,66
<b>1.6 ESTRUTURA</b>								<b>101.953,29</b>
1.6.1	153754		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA*	SINAPI	M3	9,60	2.971,33	28.524,77

A3T Const. e Incorp. Ltda  
Severino Francisco Pereira  
Socio-Diretor  
CPF 632.031.894-53

A3T CONST. INCORP. LTDA

José Teotônio Moutas Leite  
CPF 262.645.444-34 CREA 160.361.864-3  
Engº Civil-Resp. Técnico

03/08



Tipo Obra: RECUPERAÇÃO

Obra : 13280 - RECUPERAÇÃO DA VILA OLÍMPICA PARAIBÁ, JOÃO PESSOA-PB

Descrição: OBS.: ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUIDOS NO SERVIÇO


Data Base: 201 - SINAPI - JANEIRO 2019 - DESONERADO

Localidade: JOÃO PESSOA

Órgão: SEC. EST. JUV. ESPORTE E LAZER

Data de Abertura: 29/11/2019

Rua Luiz Maria de Franca, 51 - Pasto Novo  
Mari - Paraíba - CEP. 58.345-000  
CNPJ 09.047.935/0001-06



BDI (%) : 27,50/suplan

BDI Equipamento (%) : 0,00/suplan

Total: R\$ 1.984.239,06

Encargos Sociais (%) : 87,29/suplan

DADOS UTILIZADOS PELA EMPRESA: BDI SERVIÇOS: 27,50%/SUPLAN BDI EQUIPAMENTO: 0,00%/SUPLAN ENC SOC HORISTA: 87,29%/SUPLAN ENC SOC MENSALISTA: 49,27%/SUPLAN

Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
1.6.2	165269		CHAPA DE CONTECAO EM ACO PATINAVEL DE 10MM(3/8") COM DIAMETRO DE 30CM E TRES CHUMBADORES DE FERRO 16 COM 60CM DE COMPRIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	16,00	143,27	2.292,32
1.6.3	166568		RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NAS ÁREAS DETERIORADAS DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO: CORTE MECÂNICO/APICOAMENTO, LIMPEZA ABRASIVA DO SUBSTRATO E ARMADURA COM ESCOVA ROTATIVA DE AÇO, PROTEÇÃO DAS ARMADURAS COM PINTURA ANTICORROSIVA, RECOMPOSIÇÃO DO CONCRETO NAS ÁREAS CORTADAS COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DO TIPO GROUT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	SINAPI	M2	141,80	484,78	68.741,80
1.6.4	163348		CORRECAO DE FISSURAS EM ACO CA-50, 6,3 MM E ACO CA-50, 10,0 MM.	SINAPI	M	80,00	29,93	2.394,40
1.7	COBERTA							326.096,35
1.7.1	161738		IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	SINAPI	M2	164,97	40,49	6.679,64
1.7.2	163411		RECUPERAÇÃO DE COBERTA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 6MM, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA, COM 50% DE APROVEITAMENTO.	SINAPI	M2	384,59	32,62	12.545,33
1.7.3	165615		COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PECAS EM ALUMINIO INCLUSIVE INSTALACAO	SINAPI	M2	113,68	305,42	34.720,15
1.7.4	153542	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURADE FIXACAO, AF_05/2017_P	SINAPI	M2	290,90	41,01	11.929,81
1.7.5	165616		RECUPERAÇÃO DE FORRO EM REGUAS DE PVC COM 80% DE APROVEITAMENTO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO	SINAPI	M2	947,60	8,19	7.760,84
1.7.6	165619		ESTRUTURA METALICA PARA COBERTA COM TELHAS TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO	SINAPI	M2	10,50	82,07	861,74
1.7.7	166298		TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO GALVALUME, TP40, E = 0,65MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	M2	10,50	102,98	1.081,29
1.7.8	166302		RECUPERAÇÃO DE COBERTA COM TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO GALVALUME, TP40, E = 0,65MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, COM APROVEITAMENTO DE 80%, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	M2	5.153,85	20,59	106.117,77
1.7.9	166645		RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM APROVEITAMENTO DE 90%, INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE COM LIMPEZA E LIXAMENTO PARA RECEBER PINTURA DE PROTECAO E ACABAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	M2	5.258,55	27,46	144.399,78
1.8	REVESTIMENTO							60.119,83
1.8.1	161687	87879	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	SINAPI	M2	345,85	2,79	964,92
1.8.2	161080	577005	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESURA DE 20MM	SINAPI	M2	339,85	24,56	8.345,72
1.8.3	136973	84125	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	SINAPI	M2	1.121,30	6,74	7.557,56
1.8.4	161082	577022	REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO, INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	30,00	53,69	1.610,70
1.8.5	136563	87553	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	30,00	12,92	387,60
1.8.6	146152		APICOAMENTO MANUAL DE PAREDE/REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	SINAPI	M2	424,80	2,07	879,34
1.8.7	160279		REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	424,80	95,04	40.372,93
1.9	ESQUADRIAS							124.239,88
1.9.1	165264	73932/001	RECUPERAÇÃO GRADIL DE FERRO COM 80% DE REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	1.170,65	71,08	83.209,80
1.9.2	164477		PORTA EM ALUMINIO(LINHA 25) DE ABRIR /CORRER, NA COR ANODIZADO PRETO/ N/B, PARA BANHEIRO/ WC, INCLUSIVE FECHADURA OCUPADO LIVRE*	SINAPI	M2	35,73	290,06	10.363,84
1.9.3	161982		PORTA MADEIRA DE LEI TIPO FIXE (MUIRICATIARA, ANGELIM, JATOBÁ) PARA PINTURA, INCLUSIVE DOBRADICAS 3 1/2" X 3" E PARAFUSOS DE FIXACAO, (SEM FECHADURA, ARO E ALIZARES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	13,80	394,68	5.446,58

A3T Constr. e Incorp. Ltda  
Severino Francisco Pereira  
Socio-Diretor  
CPF 632.031.894-53

A3T CONST. INCORP. LTDA  
José Teotônio Dantas Leite  
CPF 262.645.444-34 CREA 180.361.864-3  
Engº Civil-Resp. Técnico



Tipo Obra: RECUPERAÇÃO

Obra : 13280 - RECUPERAÇÃO DA VILA OLIMPICA PARAHYBA, JOAO PESSOA-PB

Descrição: OBS.: ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUIDOS NO SERVICOS


Data Base: 201 - SINAPI - JANEIRO 2019 - DESONERADO

Localidade: JOAO PESSOA

Órgão: SEC. EST. JUV. ESPORTE E LAZER

Data de Abertura: 29/11/2019

Rua Luiz Maria de Franca, 51 - Pasto Novo  
 Mari - Paraíba - CEP. 58.345-000  
 CNPJ 09.047.935/0001-06



BDI (%) : 27,50/suplan

BDI Equipamento (%) : 0,00/suplan

Total: R\$ 1.984.239,05

Encargos Sociais (%) : 87,29/suplan

DADOS UTILIZADOS PELA EMPRESA: BDI SERVIÇOS: 27,50%/SUPLAN BDI EQUIPAMENTO: 0,00%/SUPLAN ENC SOC HORISTA: 87,29%/SUPLAN ENC SOC MENSALISTA: 49,27%/SUPLAN

Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
1.9.4	133895	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	SINAPI	M2	5,25	220,57	1.157,99
1.9.5	146848	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	SINAPI	UN	30,00	80,24	2.407,20
1.9.6	151990		FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,80 X 2,10)M, INCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	UN	5,00	254,92	1.274,60
1.9.7	163284	SINAPI	FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,60 X 2,10)M, (NOS DOIS LADOS), INCLUSIVE ALIZAR, FIXADOS COM PREGOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	237,94	1.189,70
1.9.8	165073		RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS/JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO DE 6MM (CRU/BRANCO/PRETO), MAXIM-AR/ FIXA/ GUIHOTINA/ BASCULANTE/DE CORRER/ SANFONADA/PIVOTANTE/CAMARAO/BOCA DE LOBO/ABRIR OU GIRO, INCLUSO GUARNICAO - COM REAPROVEITAMENTO DE 60%	SINAPI	M2	81,81	234,57	19.190,17
1.10								729.188,60
1.10.1	165258	88486	PINTURA COM TINTA LATEX PVA HORIZONTAL/EM TETO, DUAS DEMAOS, EM DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	552,35	9,80	5.413,03
1.10.2	147441	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	SINAPI	M2	3.627,78	29,87	108.361,79
1.10.3	165259		PINTURA COMPUTADORIZADA, ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO), NA COR VERMELHA, CORALPLUS 503 CROMO, EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	637,84	18,72	11.940,36
1.10.4	160260		PINTURA MONDRIAN/COMPUTADORIZADA, (TINTA /COLORIDA), ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO), EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	300,80	20,71	6.229,57
1.10.5	160174		EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO;	SUPLAN	M2	1.050,00	12,44	13.052,00
1.10.6	145384		PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO EM PISO COME LOGOMARCA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS(PNE)/INDICACAO DE CADEIRANTE-DIMENSÕES 1,90X1,70M	SINAPI	UN	15,00	52,32	784,80
1.10.7	165627		PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO, COR LARANJA FIESTA 28/7011, EM PAREDES, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	324,20	18,72	6.069,02
1.10.8	144354		PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS, EM ELEMENTO VAZADO	SUPLAN	M2	33,25	11,12	369,74
1.10.9	136276	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	SINAPI	M2	191,10	15,82	3.023,20
1.10.10	143436	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	30,00	11,41	342,30
1.10.11	166427		PINTURA DE PROTECAO EM ESTRUTURA METALICA COM PRIMER ETL SILICADO DE ZINCO, COM BINDER DE ESTABILIDADE 5 ZINC 1661, 1 DEMAOS, ESPESSURA 75 MICRA, SIGMAZINC 1661, FAB RENNEN PPG, OU SIMILAR.	SINAPI	M2	5.258,55	29,52	155.232,40
1.10.12	166439		PINTURA DE ACABAMENTO EM ESTRUTURAS METALICAS COM TINTA POLIURETANO DUPLA FUNCAO, ESPESSURA DE 70 MICRA, COR CINZA, 2 DEMAOS, SIGMADUR 550, SIGMADUR 550H E THINNER 21-06, FAB RENNEN PPG, OU SIMILAR	SINAPI	M2	5.258,55	35,53	186.836,28
1.10.13	136255	88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	4.139,17	8,95	37.045,57
1.10.14	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	6.336,20	11,12	70.458,54
1.10.15	160465		PINTURA COMPUTADORIZADA DIVERSAS CORES, ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO), EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	6.625,00	18,72	124.020,00
1.11								243.223,80
1.11.1	136369	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS	SINAPI	M2	112,00	106,87	11.969,44
1.11.2	165260	153138	RECUPERAÇÃO COM TROCA DE PECAS DO PISO EM PEDRA ITACOLOMY COM 80% DE REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	1.872,85	10,96	20.526,44
1.11.3	161037		CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M)	SUPLAN	M	90,00	103,91	9.351,90
1.11.4	165663		RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA DA VILA OLIMPICA, LIXACAO MECANICA E LIMPEZA; APLICACAO DE PRIMER DE POLIURETANO SOBRE A BASE; EXECUCAO DE MANTA DE GRANULOS DE BORRACHA VULCANIZADA SBR DE GRANULOMETRICA CONTROLADA, AGLOMERADOS COM RESINA DE PLIURETANO	SINAPI	M2	120,00	212,71	25.525,20

A3T Const. e Incorp. Ltda  
 Severino Francisco Pereira  
 Sôcio-Diretor  
 CPF 632.031.894-53

A3T CONST. INCORP. LTDA

José Teodoro Santos Leite  
 CPF 262.645.444-34 CREA 160.361.864-3  
 Engº Civil-Resp. Técnico



Tipo Obra: RECUPERAÇÃO

Obra: 13280 - RECUPERAÇÃO DA VILA OLÍMPICA PARAÍBA, JOAO PESSOA-PB

Descrição: OBS.: ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUIDOS NO SERVIÇOS


Data Base: 201 - SINAPI - JANEIRO 2019 - DESONERADO

Localidade: JOAO PESSOA

Órgão: SEC. EST. JUV. ESPORTE E LAZER

Data de Abertura: 29/11/2019

Rua Luiz Maria de Franca, 51 - Pasto Novo  
Mari - Paraíba - CEP. 58.345-000  
CNPJ 09.047.935/0001-06



BDI (%): 27,50/suplan

BDI Equipamento (%): 0,00/suplan

Total: R\$ 1.984.239,05

Encargos Sociais (%): 87,29/suplan

DADOS UTILIZADOS PELA EMPRESA: BDI SERVIÇOS: 27,50%/SUPLAN BDI EQUIPAMENTO: 0,00%/SUPLAN ENC.SOC HORISTA: 87,29%/SUPLAN ENC.SOC MENSALISTA: 49,27%/SUPLAN

Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
1.11.5	165664		PINTURA DO PISO DA QUADRA DA VILA OLÍMPICA COM RESINA DE POLIURETANO SELADORA BI-COMPONENTE, EXECUÇÃO DE CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO BI-COMPONENTE, AUTO NIVELANTE E FLEXIVEL, APLICAÇÃO DE ACABAMENTO COLORIDO ANTI-REFLEXIVO DE POLIURETANO ALIFATICO, BI-COMPONENTE DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO	SINAPI	M2	1.200,00	100,94	121.128,00
1.11.6	161086	94968	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L	SINAPI	M2	112,00	20,78	2.327,36
1.11.7	163181		POLIMENTO MECANICO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, (NOVO)	SINAPI	M2	112,00	17,67	1.979,04
1.11.8	153138		PISO EM PEDRA FRIA TIPO ITACOLONY OU SIMILAR COM DIMENSÃO, TONALIDADE E PAGINACAO CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, ASSENTADO COM, ARGAMASSA COLANTE AC II, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	M2	4,80	54,88	263,42
1.11.9	149265		REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL.	SUPLAN	M2	4,80	21,19	101,71
1.11.10	147447	94996	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARM. ADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	559,45	80,41	44.985,37
1.11.11	152628		JUNTA DE RETRACAO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROFUND = 5CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM MASTIQUE.	SINAPI	M	144,00	35,18	5.065,92
1.12 LOUCAS E METAS								55.737,03
1.12.1	135534	86888	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	25,00	405,75	10.143,75
1.12.2	143345	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS O VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	15,00	159,17	2.387,55
1.12.3	161603	562996	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM DIAMETRO 1 1/2" - 0,800M	SUPLAN	UN	35,00	220,06	7.702,10
1.12.4	161841		CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	25,00	24,77	619,25
1.12.5	143335	86882	SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	43,00	17,69	760,24
1.12.6	135519	74234/001	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	517,30	1.034,60
1.12.7	148428		LAVATORIO LOUCA BRANCA DE CANTO, COM VALVULA EM PLASTICO, ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM E SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO..	SINAPI	UN	5,00	186,90	934,50
1.12.8	161847	86909	TORNEIRA DE MESA AÇO INOX COM AREJADOR , 1/2" OU 3/4", PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	50,00	235,77	11.788,50
1.12.9	146029		ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	20,00	28,89	577,80
1.12.10	145168		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	106,69	1.066,90
1.12.11	135643	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	10,00	71,65	716,50
1.12.12	165705		REPARO MVC PARA BASE DE REGISTRO DE CHUVEIRO 1/4" DE VOLTA - DECA	SINAPI	UN	50,00	72,29	3.614,50
1.12.13	134888	91785	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDADAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	60,00	28,84	1.730,40
1.12.14	134889	91786	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOL DAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	35,00	19,91	696,85
1.12.15	134891	91788	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDADAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXO ES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	20,00	28,82	576,40

A3T Const. e Incorp. Ltda  
Severino Francisco Pereira  
Socio-Diretor  
CPF 622.031.894-53

A3T CONST. INCORP. LTDA

José Teodoro Luanas Leite  
CPF 262.645.444-04 CREA 160.361.864-3  
Engº Civil-Resp. Técnico

06/18



Tipo Obra: RECUPERAÇÃO

Obra: 13280 - RECUPERAÇÃO DA VILA OLIMPICA PARAHYBA, JOAO PESSOA-PB

Descrição: OBS.: ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUIDOS NO SERVIÇOS


Data Base: 201 - SINAPI - JANEIRO 2019 - DESONERADO

Localidade: JOAO PESSOA

Órgão: SEC. EST. JUV. ESPORTE E LAZER

Data de Abertura: 29/11/2019

Rua Luiz Maria de Franca, 51 - Pasto Novo  
Mari - Paraíba - CEP. 58.345-000  
CNPJ 09.047.935/0001-06



BDI (%): 27,50/suplan

BDI Equipamento (%): 0,00/suplan

Total: R\$ 1.984.239,06

Encargos Sociais (%): 87,29/suplan

DADOS UTILIZADOS PELA EMPRESA: BDI SERVIÇOS: 27,50%/SUPLAN BDI EQUIPAMENTO: 0,00%/SUPLAN ENC SOC HORISTA: 87,29%/SUPLAN ENC SOC MENSALISTA: 49,27%/SUPLAN

Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
1.12.16	148141		TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	30,00	42,77	1.283,10
1.12.17	134893	91790	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PAR A PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	30,00	45,60	1.368,00
1.12.18	163333		TORNEIRA METALICA DE MESA/BANCADA PARA LAVATORIO 1/4 DE VOLTA, DE 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	UN	15,00	135,59	2.033,85
1.12.19	147322	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3,00	228,92	686,76
1.12.20	150750		ACABAMENTO PARA REGISTRO (GAVETA/PRESSAO) DECA OU SIMILAR, REF.,4900 -C43.	SINAPI	UN	50,00	52,23	2.611,50
1.12.21	153969		REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	156,69	1.566,90
1.12.22	162132		TORNEIRA INOX LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	117,46	234,92
1.12.23	163338		TORNEIRA METALICA DE MESA 1/4 DE VOLTA PARA COZINHA, DE 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	UN	8,00	200,27	1.602,16
<b>1.13 INSTALACAO ELETRICA</b>								<b>110.601,69</b>
1.13.1	165218		LUMINARIA COMERCIAL SOBREPOR ALETADA EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETANCIA E ALTA PUREZA, T8 PARA 02 LAMPADA TUBULAR LED 18/20W OU FLUORESCENTE 32/40W, 120CM - MODELO:CL120.	SINAPI	UN	210,00	112,34	23.591,40
1.13.2	165225		LUMINARIA COMERCIAL SOBREPOR ALETADA EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETANCIA E ALTA PUREZA, T8 PARA 01 LAMPADA TUBULAR LED 18/20W OU FLUORESCENTE 32/40W, 120CM...	SINAPI	UN	120,00	89,14	10.696,80
1.13.3	144268		ELETROCALHA/PERFILADO METALICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM	SINAPI	M	30,00	34,25	1.027,50
1.13.4	134624	91997	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	35,00	22,68	793,80
1.13.5	165309		PROJETOR MODULAR LED 89W, TC 6.000K	SINAPI	UN	8,00	773,37	6.186,96
1.13.6	134565	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	SINAPI	UN	10,00	10,60	106,00
1.13.7	163727		CAIXA EM CONCRETO PRE MOLDADO 30X30 CM, INCLUSIVE TAMPA COM CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	8,00	90,71	725,68
1.13.8	160358		FITA DE ACO INOX 3/4" TIPO BAND-IT	SINAPI	M	30,00	7,45	223,50
1.13.9	144771		FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), ROLO COM 20 METROS, FORNECIMENTO	SINAPI	UN	3,00	20,19	60,57
1.13.10	152238		FITA ISOLANTE PVC 19MM, ROLO COM 20M.	SINAPI	UN	5,00	7,48	37,40
1.13.11	165605		POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	SINAPI	UN	4,00	1.132,79	4.531,16
1.13.12	145083		CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, 1900MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	4,00	164,07	656,28
1.13.13	144819		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (3/4") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	185,00	12,15	2.247,75
1.13.14	134455	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00	1,82	354,00
1.13.15	134457	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	780,00	2,71	2.113,80
1.13.16	134461	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.000,00	6,10	6.100,00
1.13.17	134565	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	SINAPI	UN	4,00	11,34	45,36
1.13.18	154558	97614	LAMPADA COMPACTA DE VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	SINAPI	UN	54,00	38,90	2.100,60
1.13.19	165306	570538	REATOR DE VAPOR METALICO 150W, USO EXTERNO, 220V	SINAPI	UN	54,00	76,15	4.112,10
1.13.20	134723	73831/002	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	31,95	63,90
1.13.21	134741	83481	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO	SINAPI	UN	2,00	113,27	226,54

A3T Const. e Incorp. Ltda

Severino Francisco Pereira  
Socio-Diretor  
CPF 632.031.894-53

A3T CONST. INCORP. LTDA

José Teófilo Dantas Leite  
CPF 262.645.414-34 CREA 160.361.864-3  
Engº Civil-Resp. Técnico

07/10/2020  
367



Tipo Obra: RECUPERAÇÃO

Obra : 13280 - RECUPERACAO DA VILA OLIMPICA PARAHYBA, JOAO PESSOA-PB

Descrição: OBS.: ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUIDOS NO SERVICOS


Data Base: 201 - SINAPI - JANEIRO 2019 - DESONERADO

Localidade: JOAO PESSOA

Órgão: SEC. EST. JUV. ESPORTE E LAZER

Data de Abertura: 29/11/2019

Rua Luiz Maria de Franca, 51 - Pasto Novo  
Mari - Paraíba - CEP. 58.345-000  
CNPJ 09.047.935/0001-06



BDI (%): 27,50/suplan

BDI Equipamento (%): 0,00/suplan

Total: R\$ 1.984.239,06

Encargos Sociais (%): 87,29/suplan

DADOS UTILIZADOS PELA EMPRESA: BDI SERVIÇOS: 27,50%/SUPLAN BDI EQUIPAMENTO: 0,00%/SUPLAN ENC SOC HORISTA: 87,29%/SUPLAN ENC SOC MENSALISTA: 49,27%/SUPLAN

Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
1.13.22	134560	72278	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	51,00	73,31	3.738,81
1.13.23	134720	72281	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	SINAPI	UN	51,00	126,70	6.461,70
1.13.24	165647		LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	13,00	385,72	5.027,36
1.13.25	165649		REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/1000W	SINAPI	UN	13,00	514,60	6.689,80
1.13.26	161119	580644	TAMPA PARA CONDULETE MULTIPLO (4"X2") CEGA	SINAPI	UN	10,00	4,61	46,10
1.13.27	164229		CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	3,30	33,00
1.13.28	134841	83644	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP	SINAPI	UN	2,00	5.430,35	10.860,70
1.13.29	166385	83644	CONJUNTO MOTORBOMBA SCHNEIDER BC-21 R2, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO CENTRIFUGA 7,50CV, 220V, HM=14 A 24M, Q=46,5 A 79,6 M3/H. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	4.425,22	8.850,44
1.13.30	163695		CONJUNTO MOTORBOMBA SCHNEIDER BPI-21R, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO CENTRIFUGA 5CV, SUCCAO 2 1/2", RECALQUE 2 1/2", HM = 22MCA, VAZAO 36,9M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	2.882,68	2.882,68
1.14 DIVERSOS:								38.404,10
1.14.1	162116		BOTA FORA, CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA, DE ENTULHO, AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 ATE 10KM, EM RODOVIAS PAVIMENTADAS	SUPLAN	M3	315,00	30,04	9.462,60
1.14.2	161876		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 80X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA	SINAPI	UN	10,00	313,51	3.135,10
1.14.3	165687		TESTE DE POTABILIDADE DA AGUA. ANALISE DE PARAMETROS FISICO-QUIMICO E PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS	SINAPI	UN	1,00	324,87	324,87
1.14.4	165713		FILTRO DE AREIA PARA PISCINA EPEX/JACUZZI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	3.295,36	9.886,08
1.14.5	165718		AREIA PARA FILTRO COM GRAOS DE 0,6 A 1,2MM E DENSIDADE 1,45 - SACO 25KG	SUPLAN	KG	60,00	57,66	3.459,60
1.14.6	165734		FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO 200L EM ACO INOX- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	2.453,56	2.453,56
1.14.7	165735		BOMBA DOSADORA DE CLORO COM ALARME, MODELO EX 0507 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	2.297,29	2.297,29
1.14.8	136947	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	3.500,00	2,11	7.385,00
Total da Obra:								1.984.239,06

A3T Constr. e Incorp. Ltda  
Severino Francisco Pereira  
Socio-Diretor  
CPF 632.031.894-53

A3T CONST. INCORP. LTDA

José Teotônio Dantas Leite  
CPF 262.645.441-34 CREA 160.361.864-3  
Engº Civil-Resp. Técnico



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS**

Obra : 13280 - RECUPERAÇÃO DA VILA OLÍMPICA PARAÍHYBA, JOÃO PESSOA-PB

Localidade: JOÃO PESSOA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS

1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD): RS 1.556.265,93

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	% EM RELAÇÃO AO CUSTO DA OBRA
Custo de Administração Central - AC	3,00%
Custo de Seguro e Garantia	0,80%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI	0,97%
Custo Financeiro - CF	0,59%

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	% EM RELAÇÃO AO CUSTO DA OBRA
Custos Tributários Totais - T	12,25%
Tributários Federais	8,15%
Tributários Estaduais	0,00%
Tributários Municipais	2,50%
Margem de Contribuição Bruta(Benefício ou Lucro) - MC	6,16%
Arrecadações - FE	1,60%

Formula do BDI

Onde:

BDI: Taxa de BDI

AC: Taxa de Administração Central

CF = Taxa de Custos Financeiros

MI = Taxa Margem de Incerteza(risco) do

T = Taxa de Custo Tributários (Municipais, Estaduais e

MC = Taxa de Margem de Contribuição(Lucro ou

FE = Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo

$$BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) / (1-I)) - 1$$

4. TAXA DE BDI(BDI): 27,50%

5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT= CDx(1+BDI/100)) RS 1.984.239,06

MOD. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 80/2019

ORÇAMENTISTA JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE DATA LICITAÇÃO 29/11/2019

DETALHAMENTO DOS CUSTOS TRIBUTÁRIOS (FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS) - LUCRO PRESUMIDO DATA DO ORÇAMENTO 29/11/2019

CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL

TIPO DE IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO

PIS-Programa de Integração Social	0,65%
COFINS - Financiamento da Seguridade Social	3,00%
INSS - Previdência Social	4,50%
SUB-TOTAL	8,15%
ISS - Imposto Sobre Serviço	2,50%
TOTAL	10,65%
FE (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo)	1,60%
TOTAL GERAL	12,25%

(\*) A Taxa Estadual criada pela Lei nº 7.947 de 22 de março de 2006. A taxa incide, então, em todos os contratos do Governo Estadual.

(\*\*) A taxa de incidência do ISS pode ser de 2% a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, logo 5%x50% = 2,5%.

A3T Const. e Incorp. Ltda  
Severino Francisco Pereira  
Sócio-Diretor  
CPF 632.031.894-53

A3T CONST. INCORP. LTDA  
José Teotônio Dantas Leite  
CPF 262.645.414-36 CREA 166.361.864-3  
Engº Civil-Resp. Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			Obra : 13280 - RECUPERAÇÃO DA VILA OLIMPICA PARAHYBA, JOAO PESSOA-PB DATA: 29/11/2019							PRAZO:180 DIAS
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR -R\$		12 MESES						
				1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	94.518,11	%	75,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
			Dias							
			R\$	70.888,58	4.725,91	4.725,91	4.725,91	4.725,91	4.725,91	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	74.671,22	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	16,67%	
			Dias							
			R\$	12.447,69	12.447,69	12.447,69	12.440,23	12.440,23	12.447,69	
3	DEMOLIÇÃO	12.266,50	%	100,00%						
			Dias							
			R\$	12.266,50	-	-	-	-	-	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.691,68	%	100,00%						
			Dias							
			R\$	5.691,68	-	-	-	-	-	
5	FUNDAÇÃO	7.526,98	%	100,00%						
			Dias							
			R\$	7.526,98	-	-	-	-	-	
6	ESTRUTURA	101.953,29	%	50,00%	40,00%	10,00%				
			Dias							
			R\$	50.976,65	40.781,32	10.195,33	-	-	-	
7	COBERTA	326.096,35	%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
			Dias							
			R\$	32.609,64	65.219,27	65.219,27	65.219,27	65.219,27	32.609,64	
8	REVESTIMENTO	60.119,83	%	10,00%	30,00%	30,00%	15,00%	15,00%		
			Dias							
			R\$	6.011,98	18.035,95	18.035,95	9.017,97	9.017,97	-	
9	ESQUADRIAS	124.239,88	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			Dias							
			R\$	-	-	31.059,97	31.059,97	31.059,97	31.059,97	
10	PINTURA	729.188,60	%	10,00%	17,00%	17,00%	19,00%	19,00%	18,00%	
			Dias							
			R\$	72.918,86	123.962,06	123.962,06	138.545,83	138.545,83	131.253,95	
11	PAVIMENTAÇÃO	243.223,80	%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
			Dias							
			R\$	24.322,38	48.644,76	48.644,76	48.644,76	48.644,76	24.322,38	
12	LOUÇAS E METAIS	55.737,03	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%	
			Dias							
			R\$	5.573,70	5.573,70	5.573,70	5.573,70	5.573,70	27.868,52	
13	INSTALAÇÃO ELETRICA	110.601,69	%				30,00%	30,00%	40,00%	
			Dias							
			R\$	-	-	-	33.180,51	33.180,51	44.240,68	
14	DIVERSOS	38.404,10	%						100,00%	
			Dias							
			R\$	-	-	-	-	-	38.404,10	
% MENSAL			%	15,18	16,10	16,12	17,56	17,56	17,48	
% ACUMULADO			%	15,18	31,28	47,40	64,96	82,52	100,00	
DESEMBOLSO MENSAL			R\$	301.234,64	319.390,66	319.864,64	348.408,15	348.408,15	346.932,82	
DESEMB. ACUMULADO		1.984.239,06	R\$	301.234,64	620.625,30	940.489,94	1.288.898,09	1.637.306,24	1.984.239,06	

A3T Const. e Incorp. Ltda  
Severino Francisco Pereira  
Sócio-Diretor  
CPF 832.031.894-53

**A3T CONST. INCORP. LTDA**

José Teófilo Dantas Leite  
CPF 262.645.44-34 CREA 169.361.864-3  
Engº Civil-Resp. Técnico




CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Rua Luiz Maria de Franca, 51 – Pasto Novo  
Mari – Paraíba – CEP. 58.345-000  
CNPJ 09.047.935/0001-06  
Email: a3tltda@hotmail.com


371

GOVERNO DA PARAÍBA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA  
PARAÍBA– SUPLAN/PB  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 80/2019






**DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI DO ÓRGÃO  
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO BASE**

A A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 09.047.935/0001-06 sediada no  
(a) Rua Luiz Maria de França, nº 51, Pasto Novo, Mari-PB, tendo examinado a licitação  
supracitada, DECLARA que na elaboração da sua proposta adotou a taxa de BDI e a  
composição da mesma utilizadas pelo órgão responsável pelo orçamento base.

  
**A3T CONST. INCORP. LTDA**  
José Teodoro Santos Leite  
CPF 262.645.444-34 CREA 160.361.864-3  
Engº Civil-Resp. Técnico


Mari-PB, 29 de novembro de 2019

  
SEVERINO FRANCISCO PEREIRA  
RG 1.235.335 SSDS-PB  
CPF 632.031.894-53  
SÓCIO DIRETOR


11/9  
371

GOVERNO DA PARAÍBA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA  
PARAIBA- SUPLAN/PB  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 80/2019




**DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL**


A A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 09.047.935/0001-06 sediada no (a) Rua Luiz Maria de Franca, nº 51, Pasto Novo, Mari-PB, nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra.

  
**A3T CONST. INCORP. LTDA**  
José Teodoro Pereira Leite  
CPF 262.645.444-34 CREA 169.361.864-3  
Engº Civil-Resp. Técnico

Mari-PB, 29 de novembro de 2019

  
**SEVERINO FRANCISCO PEREIRA**  
RG 1.235.335 SSDS-PB  
CPF 632.031.894-53  
SÓCIO DIRETOR

GOVERNO DA PARAÍBA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA  
PARAIBA- SUPLAN/PB  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 80/2019




**DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 5% DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS**

A Empresa A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 09.047.935/0001-06, sediada no (a) Rua Luiz Maria de Franca, nº 51, Pasto Novo, Mari-PB, nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.




**A3T CONST. INCORP. LTDA**  
**José Teotônio Damas Leite**  
CPF 262.645.444-34 CREA 160.361.864-3  
Engº Civil-Resp. Técnico

Mari-PB, 29 de novembro de 2019



**SEVERINO FRANCISCO PEREIRA**  
RG 1.235.335 SSDS-PB  
CPF 632.031.894-53  
SÓCIO DIRETOR






CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Rua Luiz Maria de Franca, 51 – Pasto Novo  
Mari – Paraíba – CEP. 58.345-000  
CNPJ 09.047.935/0001-06  
Email: a3tltda@hotmail.com


374

GOVERNO DA PARAÍBA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA  
PARAÍBA- SUPLAN/PB  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 80/2019




DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO  
DE CONSTRUÇÃO CIVIL – PGRCC, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO  
CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 307/2002 E PELA LEI Nº 11.176/2007 DO  
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Empresa A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº  
09.047.935/0001-06, sediada no (a) Rua Luiz Maria de França, nº 51, Pasto Novo, Mari-PB,  
tendo examinado a licitação supracitada, DECLARA que será elaborado Projeto de  
Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo  
CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.

  
**A3T CONST. INCORP. LTDA**  
\_\_\_\_\_  
José Teodoro Dantas Leite  
CPF 262.645.444-34 CREA 160.361.864-3  
Engº Civil-Resp. Técnico

Mari-PB, 29 de novembro de 2019

  
SEVERINO FRANCISCO PEREIRA  
RG 1.235.335 SSDS-PB  
CPF 632.031.894-53  
SÓCIO DIRETOR




14/9  
374



Rua Luiz Maria de Franca, 51 – Pasto Novo 375  
Mari – Paraíba – CEP. 58.345-000  
CNPJ 09.047.935/0001-06  
Email: a3tltda@hotmail.com

GOVERNO DA PARAÍBA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA  
PARAÍBA – SUPLAN/PB  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 80/2019



AO  
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA  
PARAÍBA – SUPLAN/PB

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 80/2019


Assunto: Termo de Encerramento do Volume

Prezados Senhores,

A Proposta Comercial da A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, apresentada com fins de participação da Licitação em referência, é composta de 01 volume(s).

O presente documento é composto de 15  
(#Quimle#) folhas, inclusive esta, numeradas sequencialmente da  
folha 01 à folha 15, estando todo o conjunto devidamente rubricado.

Mari-PB, 29 de novembro de 2019

  
SEVERINO FRANCISCO PEREIRA  
RG 1.235.335 SSDS-PB  
CPF 632.031.894-53  
SÓCIO DIRETOR

